

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

แบบ ภรศ. หน้าที่ 1/1

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายถนนวงเวียนเดิม อยุธยา  
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านหาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

คำนวณราคาสร้างโดย นายบรรจพสุดี กวางศรี ตำแหน่ง นายช่างโยธา

ปริมาณงาน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 42.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร

พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 126.00 ตารางเมตร

หน่วยบาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ทรายถมบรของพื้น	6.30	ลบ.ม.	339.96	2,141.72			2,141.72	
2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ค่าผสม)	18.90	ลบ.ม.			181.47	3,429.78	3,429.78	ราคาวัสดุที่ซื้อ
	ปูนพื้นบดปอร์ตแลนด์ (บอ. 15)	6.35	ตัน	2,772.59	17,607.06			17,607.06	กำหนดราคา
	ทรายขอบ	11.34	ลบ.ม.	420.56	4,769.15			4,769.15	มาจากพาณิชย์
	หิน เบอร์ 1	20.60	ลบ.ม.	490.66	10,108.09			10,108.09	จังหวัดเพชรบุรี
	ค่าผูกคอกกรีต	126.00	ตร.ม.			11.93	1,503.18	1,503.18	(ไม่รวมภาษี)
3	ตะแกรงเหล็ก WIRE MESH ข้อ้อย ๐ 4	126.00	ตร.ม.	18.69	2,354.94	5.00	630.00	2,984.94	เดือน
	ข.ม. # 0.20 x 0.20 ม.								มกราคม
4	หินคลุกหยาบข้างละ 0.10 ม.	1.68	ลบ.ม.	498.44	837.38	10.00	16.80	854.18	พฤษภาคม
5	เหล็กเส้นกลม ๐ 15 ม.ม. (จุดต่อทุกระยะ 5 ม.)	0.035	ตัน	20,527.70	719.04	3,300.00	115.59	834.64	ราคาจ้าง
6	ค่าแรงงานประกอบแบบข้างตามยาว 2 ซ้ำ	42.00	เมตร			20.60	865.20	865.20	คองหน่วยจาก
7	ค่าตัดต่อคอนกรีต และหยอดช่อง	25.20	เมตร			22.41	564.73	564.73	กรมบัญชีกลาง
8	งานชุด-ตัด หินคลุกพื้นทางเดิม	25.20	ลบ.ม.			38.57	971.96	971.96	นำเงินที่ 26.00-26.99
9	ค่าโยกย้ายหินคลุก	4.00	จุด	2,000.00	8,000.00	1,000.00	4,000.00	12,000.00	ข้อเสนอกำหนดค่าใหม่
<b>รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน</b>								<b>58,634.62</b>	

(ลงชื่อ) ..... ประมวลราคา

(นายบรรจพสุดี กวางศรี)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา

(ลงชื่อ) ..... เหมอ

(นายพิรพงษ์ สีสัง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายพทุทธิ์ ศรีรัตนสถิต)

ตำแหน่ง ปลัด อบต.บ้านหาด

(ลงชื่อ) ..... เหมอ

(นายชวน เหมดี)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา

(ลงชื่อ) ..... เหมอ

(นายชวน เหมดี)

ตำแหน่ง นายก อบต.บ้านหาด