

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและหอเลี้ยงสัตว์
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเขมา อำเภอบ้านเขมา จังหวัดเพชรบุรี
 แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเขมา อำเภอบ้านเขมา จังหวัดเพชรบุรี

คำนวณราคาโดย นายวิชาญ ภาวะศรี ตำแหน่ง นายช่างโยธา เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561

ปริมาณงาน ครัวเรือน ยาว 3.00 เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 12.00 ตารางเมตร หน่วยบาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานผนังก่ออิฐ							18,673.48	กำหนดราคา
	ผนังก่ออิฐเสียด	13.94	ตร.ม.	101.00	1,407.94	80.00	1,115.20	2,523.14	มาจากพินิจ
	ผนังก่อปูน	27.88	ตร.ม.	76.00	2,118.88	82.00	2,286.16	4,405.04	จังหวัดเพชรบุรี
	งานสีทาสผนัง	27.88	ตร.ม.	35.00	975.80	35.00	975.80	1,951.60	(ไม่รวมภาษี)
	งานฝ้าชวด	24.48	ตร.ม.	40.00	979.20	10.00	244.80	1,224.00	เดือน
	อุปกรณ์ติดตั้งหลอด	1.00	หน่วยรวม	1,000.00	1,000.00			1,000.00	พฤษภาคม
	เหล็กกล่อง 1" x 1" x 2.3 มม.	13.00	ยอน	126.17	1,640.21	120.00	1,560.00	3,200.21	ปี 2561
	เหล็กกล่อง 3" x 3" x 2.3 มม.	3.00	ยอน	831.78	2,495.34	308.40	925.20	3,420.54	ราคาต่ำแรง
	เบรคเหล็กพร้อมไม้ต่อ	4.00	ชุด	800.00	3,200.00	100.00	400.00	3,600.00	ทยอยลดจาก
	ถาดเขียน	2.00	กล่อง	120.00	240.00			240.00	กรมบัญชีกลาง
4	ประตูบานไม้พร้อมวงกบ 0.80x2.00 ม.	2.00	ชุด	3,000.00	6,000.00	500.00	1,000.00	7,000.00	
	พร้อมบานพับและลูกกรง								
5	ไม้ฝ้า	1.00	ชุด	1,000.00	1,000.00	300.00	300.00	1,300.00	
	รวมยอดเข้าไป							48,536.01	

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายทรงยศ สีสว่าง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายศุภพร ชำนาญ)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายวิชาญ ภาวะศรี)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา