

บัญชีรายการก่อสร้างและใบแจ้งปริมาณงาน

1/2

โครงการ ก่อสร้างวางระบบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ครัว บ้านหัวลุ่ม

ปร.๔

สถานที่ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านหาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

ขนาด กว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๑๐.๐๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร

ที่	รายการ	วัสดุ		ปริมาณงาน		ค่าแรง		รวม (บาท)
		หน่วย	จำนวน	บาท/หน่วย	จำนวน(บาท)	บาท/หน่วย	จำนวน(บาท)	
	ดินขุดและถมกลับ	ลบ.ม.	๗๐.๔๐		-	๑๒๕.๐๐	๘,๘๐๐.๐๐	๘,๘๐๐.๐๐
	ทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	๓.๙๖	๓๗๓.๘๓	๑,๔๘๐.๓๗	๔๙.๐๐	๓๙๒.๐๔	๑,๘๗๒.๔๑
	คอนกรีต ๑:๓:๕	ลบ.ม.	๓.๓๐		-	๓๐๖.๐๐	๑,๐๐๙.๘๐	๑,๐๐๙.๘๐
	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (ประเภท ๑)	ถุง	๑๗.๑๖	๑๓๗.๐๗	๒,๓๕๒.๑๒		-	๒,๓๕๒.๑๒
	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	๑.๙๘	๓๗๓.๘๓	๗๕๐.๑๘			๗๕๐.๑๘
	หิน	ลบ.ม.	๓.๖๐	๔๖๗.๒๙	๑,๖๘๐.๘๔			๑,๖๘๐.๘๔
	คอนกรีต ๑:๒:๔	ลบ.ม.	๒๔.๒๐		-	๓๐๖.๐๐	๗,๔๐๕.๒๐	๗,๔๐๕.๒๐
	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (ประเภท ๑)	ถุง	๑๒๒.๖๒	๑๓๗.๐๗	๒๒,๒๙๓.๑๒			๒๒,๒๙๓.๑๒
	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	๑๔.๕๒	๓๗๓.๘๓	๕,๕๒๘.๐๑			๕,๕๒๘.๐๑
	หิน	ลบ.ม.	๒๖.๓๘	๔๖๗.๒๙	๑๒,๓๒๖.๑๘			๑๒,๓๒๖.๑๘
	งานเหล็กเสริม							
	เหล็กกลม RB ๙ มม	กก.	๒,๒๖๕.๑๔	๑๕.๗๓	๓๕,๖๙๓.๖๑	๓.๓๐	๗,๔๘๘.๑๗	๔๓,๑๘๑.๗๘
	เหล็ก L ๕๐x๕๐x๔ มม.น.น.ต่อเส้น ๑๘.๔๐ กก	กก.	๗๔.๐๐	๓๘๓.๔๙	๒๘,๓๗๘.๒๖	๖๐.๗๒	๔,๔๙๓.๒๘	๓๒,๘๗๑.๕๔
	งานไม้แบบ							
	ประกอบและติดตั้งไม้แบบ	ตร.ม.	๑๔๓.๐๐			๑๐๕.๐๐	๑๕,๐๑๕.๐๐	๑๕,๐๑๕.๐๐
	ตะปู	กก.	๒๘.๖๐	๕๖.๐๐	๑,๓๑๕.๖๐			๑,๓๑๕.๖๐
	แผ่นอิฐซีเมนต์	แผ่น	๑๘.๐๐	๑๔๗.๐๐	๒,๖๔๖.๐๐	๑๘.๕๓	๓๓๓.๕๔	๒,๙๗๙.๕๔
	งานท่อระบายน้ำ							
	ท่อ PVC ๑ ๑/๒ นิ้ว	ท่อน	๕๕.๐๐	๑๑๔.๐๐	๖,๒๗๐.๐๐	๒๐.๐๐	๑,๑๐๐.๐๐	๗,๓๗๐.๐๐
	งานประเภทเหมาจ่าย							
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน							๑๖๖,๖๓๙.๓๒

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาค่าจ้างเหมาก่อสร้างดังกล่าว และยึดราคาประมาณ

การนี้เป็นราคากลางและได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายไพฑูริย์ ตรีรัตน์สถิต)

(นายพีรพงษ์ สีสว่าง)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวรวิฑูริ กวางศิริ)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา