

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไร่นอง - ไร่นาค

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านหาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

ปริมาณงาน กว้าง 3.50 เมตร ยาว 385.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,347.50 ตารางเมตร

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	801,501.24	Factor F
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1 ป้าย	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ราคาน้ำมันดีเซล วันที่ 29 มิ.ย. 2569 37.65 บาท/ลิตร
	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	801,501.24	
	(แปดแสนหนึ่งพันห้าร้อยเอ็ดบาทยี่สิบสี่สตางค์)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการฯ

(นายพีรพงษ์ สีสว่าง)

(ลงชื่อ)กรรมการฯ

(นายวรวิทย์ กวางศิริ)

(ลงชื่อ)กรรมการฯ

(นายจตุพร อำแก้ว)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไทรทอง - ไร่แค
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านหาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงพื้นทางเดิม							
1.1	งานปรับปรุงพื้นทางเดิม (รถเกรดเตอร์)	ตร.ม.	-	FALSE	-	1.3624	-	-
2	งานรองพื้นทาง และพื้นทาง							
2.1	งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 3 ซม.	ลบ.ม.	40.43	306.07	12,372.88	1.3624	416.99	16,856.81
3	งานผิวทาง							
3.1	งานผิวทางบอร์ตแลนด์ซีเมนต์ 320 kcs. หนา 15 ซม.	ตร.ม.	1,347.50	400.06	539,080.85	1.3624	545.04	734,443.75
3.2	งานรอยต่อแผ่ขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	133.00	67.28	8,948.24	1.3624	91.66	12,191.08
4	ไหล่ทาง							
4.1	งานไหล่ทางหินคลุกปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	100.00	278.99	27,899.00	1.3624	380.10	38,009.60
รวมค่าก่อสร้าง								801,501.24

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการฯ
(นายพิรพงษ์ สีสว่าง)

(ลงชื่อ) กรรมการฯ
(นายราวุฒิ กวางศิริ)

(ลงชื่อ) กรรมการฯ
(นายจตุพร อ่ำแก้ว)